

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลานคอนกรีต พร้อมเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปงานถนนคอนกรีต งานลานคอนกรีต งานเสาธง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอินชา พลทองมาก ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒ นายประสิทธิ์ นุ่มฉิมพลี กรรมการ
 - ๖.๓ นายสรายุทธ์ วามะเกษ กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ลานคอนกรีตพร้อมเสารงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 21.00 ม.ยาว 22.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 978 ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาใช้วัสดุประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		FACTOR F	จำนวน	1	แผ่น
		รวมเป็นเงิน (บาท)			ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	387,582.09		1.2708	492,539.32		
	เงื่อนไข	-		-	-		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%	-		-	-		
2	งานครุภัณฑ์	-		-	-		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% (VAT)	-		-	-		
3	งานทำป้ายโครงการ	-		-	-		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ					492,539.32		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง					492,500.00		
ตัวอักษร		(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		978.00	ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ		503.57	บาท/ตร.ม.				

ราคาน้ำมันที่อ.โชคชัย 25.00 - 25.99 บาท

ที่มาของวัสดุ (ราคากลางเดือน มิถุนายน 2559)

ที่มาของค่าแรง (บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการกรมบัญชีกลาง)

(.....)

นายสรายุทธ์ วามะเกษ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....)

นายประสิทธิ์ นุ่นฉิมพลี

กรรมการกำหนดราคากลาง

รองปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน

(.....)

นายโนชา พลทองมาก

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน

อนุมัติ

(.....)

นางฝน คงศักดิ์ตระกูล

นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

ประมาณราคาก่อสร้างคอกกรีดเสริมเหล็กพร้อมลานคอกกรีดเสริมเหล็กและเสาธง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ลานคอกกรีดพร้อมเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 21.00 ม. ยาว 22.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 978 ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลด่านเกวียน (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	
	งานถนนคสล.							
1	ปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	516	ตร.ม.	0	0	1.36	702	702
2	ทรายรองพื้นอัดแน่น	25.80	ลบ.ม.	406.54	10,489	99	2,554	13,043
3	คอกกรีด 1 : 2 : 4	77.40	ลบ.ม.	1,822.43	141,056	306	23,684	164,740
4	เหล็ก wire mesh 0.10 x 0.30 ม.	516	ตร.ม.	30	15,480	5	2,580	18,060
5	เหล็กเสริม RB Ø15 มม.	66.72	กก.	16.41	1,095	3.3	220	1,315
6	เหล็กเสริม DB Ø16 มม.	135.88	กก.	18.93	2,572	3.3	448	3,021
7	ไม้แบบใส่เรียบและค้ำยัน	12.90	ตร.ม.	267	3,444	133	1,716	5,160
8	วัสดุรอยต่อและยาแนว	54	ม.	12.90	697	1.3	70	767
9	ค้ำบ่มคอกกรีด	516	ตร.ม.	7.16	3,695	3.6	1,858	5,552
	งานลานคอกกรีด							
10	ปรับพื้นเดิมพร้อมเสริมดินบดอัด	218.96	ลบ.ม.	0	0	100	21,896	21,896
11	ทรายรองพื้นอัดแน่น	22.30	ลบ.ม.	406.54	9,066	99	2,208	11,274
12	คอกกรีด 1 : 2 : 4	42.02	ลบ.ม.	1822.43	76,579	306	12,858	89,437
13	เหล็ก wire mesh 0.10 x 0.30 ม.	446	ตร.ม.	25	11,150	5	2,230	13,380
14	เหล็กเสริม DB Ø12 มม.	71.28	กก.	19.43	1,384.97	3.3	235	1,620
15	ไม้แบบใส่เรียบและค้ำยัน	5.63	ตร.ม.	267	1,503.21	133	748.79	2,252
16	วัสดุรอยต่อและยาแนว	82	ม.	12.9	1,057.80	1.3	106.6	1164.4
17	ค้ำบ่มคอกกรีด	446	ตร.ม.	7.16	3,193.36	3.6	1,605.60	4798.96
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								358,181.52