

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงาน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก ตามแบบเทศบาลกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๗๒,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
  - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายประสิทธิ์ นุ่มฉิมพลี ประธานกรรมการฯ
  - ๖.๒ นายสรายุทธ์ วามะเกษ กรรมการ
  - ๖.๓ นายเทพรัตน์ วิไลแก้ว กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการก่อสร้าง รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาว 95.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลด่านเกวียน

(ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 )

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้าง คสล.							
	- งานดินขุด	21.87	ลบ.ม.	0	-	99	2,165	2,165
	- งานคอนกรีตรองพื้น	0.84	ลบ.ม.	1,728.97	1,452.33	306	257	1,709
	- งานทรายรองพื้น	0.84	ลบ.ม.	406.54	341.49	99	83	425
	- คอนกรีตโครงสร้าง	8.05	ลบ.ม.	1,822.43	14,671	306	2,463	17,134
	งานเหล็กเสริม							
	-RB Ø 6 มม.	155.40	กก.	18.94	2,943	4.1	637	3,580
	-DB Ø 12 มม.	648.24	กก.	19.83	12,855	3.3	2,139	14,994
	-เหล็ก ก่อ่ง □ 11/2" x 11/2" หนา 2.00 มม	5.88	กก.	23.22	137	10	59	195
	-เหล็ก ก่อ่ง □ 2" x 2" หนา 2.00 มม	575.97	กก.	24.98	14,388	10	5,760	20,147
	-เหล็ก ก่อ่ง □ 3" x 3" หนา 2.00 มม	135.00	กก.	25.61	3,457	10	1,350	4,807
	-เหล็ก flat bar หนา 2"	1,124.74	กก.	22.27	25,048	10	11,247	36,295
	-เหล็ก plat 0.15 x 0.15 หนา 9 มม.	47.40	กก.	23.14	1,097	10	474	1,571
	- ไม้แบบโครงสร้าง	21.34	ตรม.	267	5,698	133	2,838	8,536
	- ลวดผูกเหล็ก	24.10	กก.	32.71	788	0	0	788
	- กลอนประตูเหล็ก 17"	1	อัน	86	86	0	0	86
	- บูชประตู ขนาด 1"	8	อัน	19.25	154	0	0	154
	- งานทาสีกันสนิม ทาสีเหล็ก (2 เทียว)	194.78	ตรม.	35.00	6,817	35	6,817	13,635
	- งานทาสี	69.00	ตรม.	49.00	3,381	34	2,346	5,727
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								131,949

ลงชื่อ

  
(นายเทพรัตน์ วิไลแก้ว)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านเกวียน ยาว 95.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาใช้วัสดุประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ประเภทงานอาคาร	131,949.00		1.3074	172,510.12		
	เงินเดือน	-		-	-		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%	-		-	-		
2	งานครุภัณฑ์						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% (VAT)	-		-	-		
3	งานทำป้ายโครงการ	-		-	-		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ					172,510.12		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง					172,500.00		
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		95.00	ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ		1,815.00		บาท/เมตร.			

ราคาน้ำมันที่อ.โชคชัย 25.09.00 - 25.99 บาท

ที่มาของวัสดุ (ราคากลางเดือน มิถุนายน 2560)

ที่มาของค่าแรง (บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการกรมบัญชีกลาง)

(.....)

นายเทพรัตน์ วิไลแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(.....)

นายสรายุทธ์ วามะเกษ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....)

นายประสิทธิ์ นุ่นฉิมพลี

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รองปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน

อนุมัติ

(.....)

นางฝน คงศักดิ์ตระกูล

นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน